



## Teatro Ramos Carrión

Zamora (España)

### Ingeniero Engineer

D. José Luis Hernández Merchán

### Propietario Owner

DIPUTACION DE ZAMORA

### Cliente Client

UTE Ortiz - Arcebansa

### Contacto Contact

D. José Luis Hernández Merchán

Tlf. +34 980 559 300

### Presupuesto Budget

2,4 millones de euros  
2,4 millions of euros

## ALCANCE

Ingeniería, montaje y puesta en marcha de proyecto de equipamiento escénico incluyendo:

## SCOPE

Engineering, installation and commissioning for the following systems, including:

	Cantidad		Quantity
- Madera de suelo de escenario	SI	- Technical stage floor	YES
- Maquinaria Escénica y Textiles:		- Stage Machinery & Drapes:	
• Telón Cortafuegos	1	• Fire Safety Curtain	1
• Barras motorizadas (velocidad variable)	29	• Motorised Flying Bars (variable speed)	29
• Control de motores	1	• Hoist Control System	1
• Barras manuales	10	• Manual Rigging – Poles & Ropes-	10
• Motores puntuales	8	• Chain/Cable Point Hoist	8
• Cámara de conciertos modular	SI	• Acoustic Shell	YES
• Telón de embocadura y bambalín	SI	• House Curtain & border	YES
• Cámara negra	SI	• Black Borders and Legs Sets	YES
• Enrolladores	14	• Cable Reelers	14
• Plataformas de foso de Orquesta	1	• Orchestra Lifts	1
- Iluminación Profesional		- Production Lighting	
• Mesa de control de iluminación	2	• Lighting control console	2
• Canales de dimmers	318	• Dimmer channels	318
• Patch pannel de señal	SI	• DMX-Ethernet patch	YES
• Proyector	158	• Luminaires	158
- Sonido Escénico:		- Professional Audio System:	
• Consola de mezclas digital	1	• Audio mixing digital console	1
• Altavoces (monitores + P.A.)	16	• Speakers+Monitoring	16
• Reproductores / grabadores audio	3	• Play/rec audio devices	3
• Micrófonos	44	• Microphones	44
• Intercomunicadores	11	• Intercom system stations	11
- Videoproyección y conferencia:		- Video and conference systems:	
• Videoprojector	1	• Video projector	1
• Reproductores / grabadores vídeo	3	• Play / rec video devices	3
• Pantallas	2	• Screens	2
• Vídeo Cámaras	2	• Video Cameras	2
• Sistemas de enrutamiento señal vídeo	SI	• Vídeo Routing System	YES
• Sistema de megafonía	SI	• Paging & Show relay system	YES
- Instalaciones Eléctricas:		- Electrical Works:	
• Cuadros de protección	SI	• Main Protection Boxes	YES
• Cableados de fuerza y señal	SI	• Power & data cable	YES
• Cajas de distribución de iluminación	SI	• Production lighting Boxes	YES
• Luz de trabajo	SI	• Work Lighting System	YES