



Teatro Auditorio de Roquetas de Mar

Almería (España)

Arquitecto Architect

D. Miguel Angel Morales

Propietario Owner

AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR

Contacto Contact

D. Ángel Sánchez

Tlf. +34 950 264 044

Presupuesto Budget

2,4 millones de euros
2,4 millions of euros

ALCANCE

Ingeniería, montaje y puesta en marcha de proyecto de equipamiento escénico incluyendo:

	Cantidad
- Estructuras de peine y galerías	SI
- Madera de suelo de escenario	SI
- Maquinaria Escénica y Textiles:	
• Telón Cortafuegos	1
• Barras contrapesadas	47
• Barras motorizadas	15
• Control de motores	1
• Barras manuales	10
• Motores puntuales	8
• Cámara de concierto modular	1
• Telón de embocadura y bambalín	1
• Cámara negra	1
• Plataformas de escenario	1
- Iluminación Profesional:	
• Mesa de control de iluminación	1
• Canales de dimmers	325
• Patch pannel de señal	1
• Proyectors	150
- Sonido Escénico:	
• Consola de mezclas	1
• Altavoces (monitores + P.A.)	16
• Reproductores / grabadores audio	2
• Micrófonos	22
• Intercomunicadores	8
- Videoproyección y conferencia:	
• Videoproyectores	1
• Reproductores / grabadores vídeo	2
• Pantallas	1
• Vídeo Cámaras	2
• Sistemas de enrutamiento señal vídeo	SI
• Conferencias	SI
- Instalaciones Eléctricas:	
• Cuadros de protección	SI
• Cableados de fuerza y señal	SI
• Cajas de distribución de iluminación	SI
• Luz de trabajo	SI

SCOPE

Engineering, installation and commisioning for the following systems:

	Quantity
- Steel Works for grid and catwalks	YES
- Technical stage floor	YES
- Stage Machinery & Drapes:	
• Fire Safety Curtain	1
• Counterweight Flying Bars	47
• Motorised Flying Bars	15
• Hoist Control System	1
• Manual Rigging – Poles & Ropes-	10
• Chain/Cable Point Hoist	8
• Acoustic Shell	1
• House Curtain & border	1
• Black Borders and Legs Sets	1
• Stage Lifts	1
- Production Lighting:	
• Lighting control console	1
• Dimmer channels	325
• DMX-Ethernet patch	1
• Luminaires	150
- Professional Audio System:	
• Audio mixing console	1
• Speakers+Monitoring	16
• Play/rec audio devices	2
• Microphones	22
• Intercom system stations	8
- Video and conference systems:	
• Video projectors	1
• Play/ rec video devices	2
• Screens	1
• Video Cameras	2
• Vídeo Routing System	YES
• Conference system, simultaneous interpretation	YES
- Electrical Works:	
• Main Protection Boxes	YES
• Power & data cable	YES
• Production lighting Boxes	YES
• Work Lighting System	YES