



Auditorio La Llotja

Lleida, Espagne

Architecte

Mecanoo y Labb

Propriétaire

MAIRIE DE LLEIDA

Client

Groupement Momentané
d'Entreprises Llotja

Contact

M. Francisco Javier Salvador
Rodríguez

Budget

3,3 millions d'Euros

PORTÉE

Ingénierie, montage et mise en marche du projet d'équipement audiovisuel dans les différentes salles du Complexe, y compris les diverses installations:

Salle 1000

- Système de contrôle et mixage d'audio complètement numérique.
- Equipement électroacoustique (PA) et renforts (Delay).
- Système d'enregistrement audio.
- Installations de câblage structuré A/V et infrastructures de réseau.
- Equipement de contrôle, avec table de moniteurs.
- Fourniture de microphonie et accessoires.
- Equipement cinématographique.

Salle 400

- Système de contrôle et mixage numérique.
- Equipement électroacoustique.
- Equipement de contrôle.
- Infrastructure A/V (patches/matrices/câblages/canalisation).
- Fourniture de microphonie et accessoires.

Salle 200/multifonctionnelle/Salle de presse

- Système de contrôle et mixage.
- Equipement électroacoustique.
- Infrastructures A/V.

Equipement commun

- Système d'intercom matriciel.
- Système de traduction simultanée et conférence.
- Système d'alerte et de haut-parleurs.
- Système de vidéo capture/ enregistrement / projection / diffusion.