



Centro Cultural Mexiquense, Anáhuac

Ciudad de México (México)

Arquitecto Architect

BROISSIN ARQUITECTURA

Propietario Owner

UNIVERSIDAD ANÁHUAC

Cliente Client

ECO - Equipo Coordinación de Obras S.C.

Contacto Contact

D. José Arriaga

Tlf. +52 81 8040 7000

Presupuesto Budget

1,6 Millones de Dólares USA

1.6 Million USA Dollars

ALCANCE

Diseño, ingeniería, fabricación, suministro, montaje y puesta en marcha del proyecto integral de equipamiento escénico, incluyendo:

	Cantidad
Estructuras de Apoyo:	
• Parrillas, pasarelas, puentes de luces, foso de escenario, escaleras, foso de orquesta	SI
Pavimentos de Madera:	
• Escenario fijo	SI
• Escenario desmontable	SI
• Foso de orquesta, vagones y almacenes	SI
• Acabados de sala	SI
Maquinaria Escénica,Textiles y Varios:	
• Barras motorizadas velocidad variable	14
• Control computerizado de motores	SI
• Barras manuales	10
• Motores puntuales velocidad fija	4
• Cámara de conciertos modular	SI
• Tarimas de grada y coro	58
• Canopias acústicas en techo de sala	3
• Telón de embocadura y bambalín	SI
• Cámara negra	SI
• Ciclorama	SI
• Plataforma de orquesta	1
• Vagones portabutacas	7
Iluminación Profesional:	
• Mesa de control de iluminación	1
• Distribución de potencia LED	SI
• Patch pannel de señales DMX-Ethernet	1
• Proyectoros	32
• Barras de iluminación	26
Sistemas Audiovisuales:	
• Consola de mezclas	1
• Altavoces (monitores + P.A.)	36
• Reproductores / grabadores audio	2
• Micrófonos	8
• Intercomunicadores	3
• Videoproyectores	1
• Reproductores / grabadores vídeo	1
• Pantallas de proyección	1
• Sistemas de enrutamiento señal vídeo	SI
Instalaciones Eléctricas y de Señal:	
• Cuadros de protección	SI
• Cableados de fuerza y señal	SI
• Cajas de distribución de iluminación	SI
• Cajas de distribución de AV	SI
• Alumbrado de trabajo	SI
• Sistema de control de luz de sala	SI
• Sistema de avisos de megafonía	SI

SCOPE

Design, engineering, manufacturing, supply, installation and commissioning of the complete stage equipment project, including:

	Quantity
Support Structures:	
• Grids, galleries, lighting bridges, stage pit, stairs, orchestra pit	YES
Stage wooden floors:	
• Fixed stage floor	YES
• Demountable stage floor	YES
• Orchestra pit, wagons and storage	YES
• House finishings	YES
Stage Machinery, Draperies and Others:	
• Motorised flying bars variable speed	14
• Hoist computer control system	YES
• Hemp sets	10
• Point hoists fixed speed	4
• Modular acoustic shell	YES
• Orchestra & chorus risers	58
• Acoustic canopies	3
• House curtain & border	YES
• Black borders, legs and curtains	YES
• Cyclorama	YES
• Orchestra lift	1
• Seating wagons	7
Production Lighting:	
• Lighting control console	1
• LED power distribution system	YES
• DMX-Ethernet patch	1
• Fixtures	32
• Lighting bars	26
Audiovisual Systems:	
• Audio mixing console	1
• Speakers+monitoring	36
• Play/rec audio devices	2
• Microphones	8
• Intercom system stations	3
• Video projectors	1
• Play / rec video devices	1
• Projection Screens	1
• Vídeo routing system	YES
Electrical and Low Voltage Installations:	
• Main power cabinets	YES
• Power & data cabling	YES
• Production lighting boxes	YES
• AV Production boxes	YES
• Work lighting system	YES
• House lighting control system	YES
• Public address system	YES